

RZUT PARTERU SKALA 1:200

KOMUNIKACJA		
K. 0.1	korytarz	15,62 m²
K. 0.2	korytarz	4,51 m²
K. 0.3	wiatrołap	8,32 m²
K. 0.4	wiatrołap	4,16 m²
BIBLIOTEKA		
P. 1.1	biblioteka z czytelnią	150,51 m²
P. 1.2	księgowość / oprawa książek	12,00 m²
SALA EDUKACYJNA DLA MAŁYCH DZIECI		
P. 2.1	sala edukacyjna	54,41 m²
P. 2.2	zaplecze sanitarne	10,20 m²
P. 2.3	szatnia	21,06 m²
P. 2.4	schowek	5,12 m²
POMIESZCZENIA DODATKOWE		
P. 3.1	sala wielofunkcyjna	25,35 m²
P. 3.2	aneks kuchenny	9,00 m²
P. 3.3	pomieszczenie techniczne	5,85 m²
POMIESZCZENIA SANITARIATÓW		
P. 4.1	toaleta damska	4,84 m²
P. 4.2	toaleta dla niepełnosprawnych	4,26 m²
P. 4.3	toaleta męska	6,39 m²
P. 4.4	pomieszczenie porządkowe	1,53 m²
	taras	1015,00 m²
	suma:	**343,13 m²**
	suma z tarasem:	1358,13 m²



FRAGMENT RZUTU SKALA 1:100

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD:

DACH	
D1	cm
2 x papa termozgrzewalna	1.0 cm
wełna mineralna	20.0 cm
folia PE 0.2	– cm
blacha trapezowa	8.0 cm
płatew 63x16 cm	– cm

D2	
	cm
2 x papa termozgrzewalna	1.0 cm
wełna mineralna	20.0 cm
folia PE 0.2	– cm
blacha trapezowa	16.0 cm
sufit podwieszony	– cm

D3	
	cm
2 x papa termozgrzewalna	1.0 cm
płyta OSB	1.5 cm
podkonstrukcja/spadek	18–33.0 cm
blacha trapezowa	8.0 cm

POSADZKI	
P1	cm
wykładzina dywanowa	1.0 cm
płyta żelbetowa	15.0 cm
styropian twardy	10.0 cm
folia PE 0.8	– cm
chudy beton	10.0 cm
piasek zagęszczony do ID=0.6	30.0 cm

P2	
	cm
wykładzina PCV	1.0 cm
płyta żelbetowa	15.0 cm
styropian twardy	10.0 cm
folia PE 0.8	– cm
chudy beton	10.0 cm
piasek zagęszczony do ID=0.6	30.0 cm

P3	
	cm
żywica epoksydowa	0.5 cm
płyta żelbetowa	15.0 cm
styropian twardy	10.0 cm
folia PE 0.8	– cm
chudy beton	10.0 cm
piasek zagęszczony do ID=0.6	30.0 cm

P4	
	30.0 cm
deskowanie, modrzew, olej bezbarwny	4.0 cm
łaty; drewno iglaste; 50x70 [mm]; rozstaw o 100cm	7.0 cm
legar; drewno iglaste; 80x100 [mm]; rozstaw co 150cm	10.0 cm
piasek zagęszczony do ID=0.6	10.0 cm

ŚCIANY	
SZ1	44.0 cm
tynk zewnętrzny akrylowy	2.0 cm
wełna mineralna	15.0 cm
bloczek silikatowy/ wieniec żelbetowy	25.0 cm
tynk	2.0 cm

SZ2 (powyżej 3m)	67.0 cm
tynk zewnętrzny akrylowy	2.0 cm
wełna mineralna	15.0 cm
wieniec żelbetowy	25.0 cm
pustka	– cm
ścianka GK	7 cm

SZ3	42.0 cm
tynk zewnętrzny akrylowy	2.0 cm
wełna mineralna	15.0 cm
cegła silikatowa	25.0 cm

ŚCIANY	
SZ4	43.0 cm
tynk zewnętrzny akrylowy	2.0 cm
wełna mineralna	15.0 cm
bloczek silikatowy/ wieniec żelbetowy	25.0 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

SZ5	44.0 cm
płyta HPL	1.0 cm
pustka powietrzna/ podkonstrukcja	3.0 cm
wiatroizolacja	– cm
wełna mineralna	15.0 cm
cegła silikatowa	25.0 cm

SZ6 (attyka)	cm
płyta HPL	1.0 cm
podkonstrukcja stalowa	12.0 cm
wiatroizolacja	– cm
płyta OSB	1.5 cm
2 x papa termozgrzewalna	1.0 cm

SZ7	
folia kubełkowa	– cm
styrodur	10.0 cm
izolacja przeciwwilgociowa	– cm
podwalina żelbetowa	25.0 cm
izolacja przeciwwilgociowa	– cm

SW1	
cegła silikatowa	12.0 cm

SW2	
cegła silikatowa	24.0 cm

SW3	26.0 cm
tynk	1.0 cm
cegła silikatowa	25.0 cm

SW4	27.0 cm
tynk	1.0 cm
bloczki silikatowe	25.0 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

SW5	13.0 cm
cegła silikatowa	12.0 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

SW6	26.0 cm
cegła silikatowa	25.0 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

SW7	14.0 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm
bloczki silikatowe	12.0 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

SW8 (powyżej 3m)	cm
ścianka GK	12 cm

SW9 (powyżej 3m)	cm
zabudowa GK	– cm
wieniec żelbetowy	25.0 cm
zabudowa GK	– cm

SW10 (powyżej 3m)	cm
ścianka GK	7 cm
pustka	– cm
wieniec żelbetowy	25.0 cm

UWAGA:

*TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY I REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BUD. BEZ PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA.

**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

***OSTATECZNY WYBÓR KOLORÓW ORAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

OBIEKT I ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

NR PROJEKTU **272**

ADRES
ul. Kolejowa, Mietków

NR DZIAŁEK
177/18; 177/17

SYTUACJA



INWESTOR
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIETKOWIE
ul. Spółdzielcza 6, 55-081 Mietków

ARCHITEKTURA
isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT	arch. JOANNA STYRYLSKA	186/00/DUW
	arch. MARCELINA MARSZAŁKIEWICZ	
	arch. HUBERT STELMASIEWICZ	
	arch. MATEUSZ GRUM	
SPRAWDZAJĄCY	arch. TOMASZ BONIECKI	2/00/DUW

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT	mgr inż. PIOTR JORDAN	190/98/UW
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. WALDEMAR JORDAN	121/88/UW

RYSUNEK
RZUT PARTERU

DATA 04.2019 | BRANŻA AK | STADIUM PB
SKALA 1:100

NR RYSUNKU 272 | PB | 0 | 02 | 00 | A
NR PROJEKTU | STADIUM | BRANŻA | RODZ. RYS. | NR RYS. | WERSJA